

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość 3 km - analogia korytowanie na śr. gł. 10 cm 592.0*0.10	m ³ m ³	 59.200	 59.200
				RAZEM	59.200
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 185.0*3.20	m ² m ²	 592.000	 592.000
				RAZEM	592.000
3	KNR AT-06 0106-04 ST 00	Załadunek i wyładunek płyt drogowych żelbetowych 1,5x3,0 m za pomocą żurawia kołowego lub ładowarki - analogia, utrudnienia spowodowane brakiem uchwytów załadunkowych w części płyt 120	szt szt	 120.000	 120.000
				RAZEM	120.000
4	KNR AT-06 0108-02 ST 00	Przewóz płyt drogowych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II - analogia 24	kurs kurs	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
5	KNR AT-06 0108-05	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km 24	kurs kurs	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
6	KNR 2-25 0408-02 ST 02	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej gr 10 cm 185.0*3.20	m ² m ²	 592.000	 592.000
				RAZEM	592.000
7	KNR 2-25 0408-04 ST 02	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m ² będące własnością inwestora) - budowa, założono współczynnik zwiększający do R i S za utrudnienia w układaniu płyt z rozbiórki, w części pozbawionych uchwytów załadunkowych 120*1.5*3.0	m ² m ²	 540.000	 540.000
				RAZEM	540.000
8	KNR 2-31 1401-04	Analogia - ręczne wypełnienie kruszywem łamanym 0-31,5 mm przerw pomiędzy ułożonymi płytami w miejscu lokalizacji studni k.d. i zaworów wodociagowych 24.0*0.14	m ³ m ³	 3.360	 3.360
				RAZEM	3.360
9	KNR 2-31 1401-04 ST 02	Uzupełnienie obsypki zewnętrznych krawędzi ułożonych płyt kamieniem łamanym 0-31,4 mm - analogia 180*0.25*2*0.14	m ³ m ³	 12.600	 12.600
				RAZEM	12.600