

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 1401-06 ST 01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie - analogia profilowanie równiarką/spychaczem istniejącej nawierzchni z żuzla i mieszanki z kamienia łamanego 0-31 mm 185.0*3.50	m ² m ²	 647.500	 647.500
				RAZEM	647.500
2	KNR AT-06 0106-04 ST 00	Załadunek i wyładunek płyt drogowych żelbetowych 1,5x3,0 m za pomocą żurawia kołowego lub ładowarki - analogia, utrudnienia spowodowane brakiem uchwytów załadunkowych w części płyt 125	szt szt	 125.000	 125.000
				RAZEM	125.000
3	KNR AT-06 0108-02 ST 00	Przewóz płyt drogowych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II - analogia 25	kurs kurs	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
4	KNR AT-06 0108-05	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km 25	kurs kurs	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
5	KNR 2-25 0408-02 ST 02	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej gr 10 cm 185.0*3.50	m ² m ²	 647.500	 647.500
				RAZEM	647.500
6	KNR 2-25 0408-04 ST 02	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m ² będące własnością inwestora) - budowa, założono współczynnik zwiększający do R i S za utrudnienia w układaniu płyt z rozbiórki, w części pozbawionych uchwytów załadunkowych 185*3.0	m ² m ²	 555.000	 555.000
				RAZEM	555.000
7	KNR 2-31 1401-04 ST 02	Uzupełnienie obsypki zewnętrznych krawędzi ułożonych płyt kamieniem łamanym 0-31,4 mm - analogia 185*0.25*2*0.14	m ³ m ³	 12.950	 12.950
				RAZEM	12.950